

Warszawa, 25 maja 2017 r.

MW/ZP/31/PN/2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie	Odpowiedź
Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o listę części instalacji wentylacji mechanicznej.	Zamawiający załącza dokumentację.
W PW Architektura – opis techniczny – p.24 – jest mowa o drzwiach wewnętrznych z panelami frontowymi w stylu „art-deco” z wykorzystaniem różnych układów forniru i intarsjami w kontrastujących kolorach. Detal drzwi wewnętrznych pokazany na rys. nr 21 nie wskazuje na istnienie intarsji. Pokazany jest wyłącznie układ panel o różnym kierunku struktury drewna. Proszę o udzielenie precyzyjnych wyjaśnień dotyczących intarsji.	Zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej wykonawczej w związku z wcześniejszymi ustaleniami z inwestorem ostateczny dobór forniru i jego kolorystyki nastąpi w trybie N.A. (vide - przypis na rysunku nr 11 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ). Do celów kosztorysowania po za wytycznymi zawartymi na rys. projektu drzwi (rysunek nr 21 - DRZWI WEWNĘTRZNE) można uściślić: 1. Forniry liściaste, układ fladru wg rysunku; 2. Intarsja (1cm pasek) z narożnymi połączeniami uciosowymi - fornir liściasty kontrastujący (kolorem i rodzajem) z fornirem powierzchni głównej i futryn oraz opasek drzwi - ostateczny dobór wg N.A. Elementy drzwi lakierowane - połysk, lakierobejca lub lazura.

MW/ZP/31/PN/2017



<p>Proszę o uzupełnienie rysunku drzwi wewnętrznych o detal przekroju przez skrzydło drzwiowe.</p>	<p>Przekrój przez płytę drzwiową ze względu na jednopłaszczyznowość skrzydła jest zbędny. Drzwi są drzwiami z przemykiem wewnętrznym, zatem rama drzwiowa nie zawiera przemyków obwiedniowych.</p>
<p>W systemie CCTV występują różne ilości kamer na schemacie i na rzutach, poza tym na schemacie do switcha 24-portowego podłączonych jest 25 kamer (dwukrotnie występuje kamera KW_5), prosimy o podanie jakie ilości należy wycenić.</p>	<p>Łączna ilość kamer wewnętrznych, to - 24 .</p>
<p>Prosimy o podanie parametrów rejestratora do systemu CCTV, wg opisu „rejestrator sieciowy wraz oprogramowaniem do 25 kanałów wideo”, na schemacie jest natomiast 35 kamer, brak danych o czasie przechowywania obrazów i parametrach rejestracji.</p>	<p>Zamawiający przedstawia parametry:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanały wideo i audio: 1102. nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczości 1280 x 7203. obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 30004. wielkość nagrywanego strumienia: 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer5. obsługa do 2 monitorów jednocześnie6. wbudowane dyski: 12 x 4 TB serwerowe SAS do rejestracji 24/77. kontroler RAID zabezpiecza nagrany materiał8. współpraca z zewnętrznymi macierzami dyskowymi9. system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 810. system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)11. współpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS12. redundantne zasilacze:13. zapis tygodniowy



<p>Jakie kamery należy przyjąć do wyceny – wg opisu są kamery kopułkowe 3 Mpx, na schemacie 5 Mpx?</p>	<p>Zgonie ze schematem:</p> <ol style="list-style-type: none">1. zewnętrzne 3Mpix2. wewnętrzne 5Mpix
<p>Gdzie ma być zlokalizowany monitor do systemu CCTV, wg opisu „Monitor dla instalacji CCTV zainstalować w pomieszczeniu P0.022” numeracja pomieszczeń na parterze kończy się na P0.017?</p>	<p>Ze względu na brak pomieszczenia ochrony w Pomieszczeniu P0.02</p>
<p>W jaki sposób będzie odbywał się podgląd obrazów z kamer? Czy należy przewidzieć stację roboczą, ewentualnie klawiaturę umożliwiającą sterowanie rejstratorem do obsługi systemu?</p>	<p>Podgląd obrazu po przez oprogramowanie programowo i klawiaturę.</p>
<p>Według opisu połączenie kamer mają być wykonane kablem S/FTP kat. 7, w g schematu – U/UTP kat. 6, jaki kabel przyjąć do wyceny.</p>	<p>Do wyceny przyjąć przewód 6 kat.</p>
<p>Jakie i ile szaf RACK należy wycenić dla instalacji CCTV i okablowania strukturalnego (wg opisu jest szafa 24U, na schemacie okablowania strukturalnego – szafa 37U, a wg schematu systemu CCTV są 2 szafy)?</p>	<p>Przyjąć taką jak na schemacie - szafa stanowi rezerwę dla rozbudowy innych systemów.</p>



<p>Prosimy o określenie wymagań w stosunku do kontroli dostępu, opis nie pasuje kompletnie do tego, co jest na rysunkach (np. w opisie jest mowa o kontrolerach PR311 i PR611, ze schematu wynika natomiast, że kontrolery mają być wyposażone w wyświetlacz monochromatyczny)</p>	<p>Zamawiający wskazuje, iż parametry urządzeń wskazane były w opisie.</p> <p>Parametry urządzeń</p> <p>CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Porty komunikacyjne 2. RS 485 3. Pamięć zdarzeń 4. 250 000 5. Liczba linii dozorowanych 2 6. Liczba wyjść sterujących 2 7. Zasilanie kontrolera 12 VDC / 1 A 8. Zakres temperatur 2°C do 55°C 9. Wilgotność (bez kondensacji) 10% - 90% 10. Port rozszerzeń brak 11. Szybkość komunikacji 19200 / 9600 bps 12. obudowa stalowa młowana proszkowo z zasilaczem I AKUMULATOREM <p>WEWNĘTRZNY KONTROLER DOSTĘPU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KONTROLER DOSTĘPU 2. bufor zdarzeń 32 000 3. Liczb przycisków funkcyjnych 16 4. Wyświetlacz Monochromatyczny 5. Typ wbudowanego czytnika kart UNIQUE RFID 125 kHz (U) 6. Identyfikacja biometryczna nie 7. sterowanie zamkiem 8. Wymiary 170 x 110 x 42 9. Zasilanie 12 V
<p>Jakie czujki należy wycenić w systemie SSWiN, wg schematu mają być czujki dualne (PIR + mikrofalą, wg opisu – czujki PIR)?</p>	<p>Wycenić ze schematu mają być zgodne z GARDE 2.</p>



<p>Na rzutach instalacji teletechnicznych brak jest legendy, symbole na rzutach nie mają odzwierciedlenia w schematach (np. na rzutach występują 3 rodzaje gniazd oznaczonych jako „T”, „K” i „RJ45”) prosimy o uzupełnienie.</p>	<p>Na rzutach teletechnicznych występują wszystkie rodzaje gniazd i są opisane w legendzie.</p>
<p>W projekcie zawarte są dwie wersje opisu technicznego – w wersji edytowalnej i pdf różniące się zawartością, prosimy o podanie, który opis jest obowiązujący.</p>	<p>Proszę korzystać z PDF</p>
<p>W opisie „pbw_opis_mw_ele_FORMAT A4.pdf” występują takie elementy jak kontrola czasu pracy i depozytor kluczy, które nie są ujęte ani na rysunkach ani w opisie w wersji edytowalnej „OpisMuzeum1.doc”, czy mamy je wyceniać?</p>	<p>Proszę wycenić</p>
<p>Prosimy o udostępnienie zestawień urządzeń materiałó10.w (i ewentualnie przedmiarów) umożliwiających jednoznaczne określenie zakresu prac do wyceny.</p>	<p>Dane zawarte w projekcie umożliwiają jednoznaczne określenie typów i wycenę</p>
<p>Proszę o podanie marki i modelu referencyjnego dla osprzętu elektrycznego takiego jak gniazda i włączniki.</p>	<p>Model gniazd i włączników zostanie ustalony w projektantem w trybie nadzorów autorskich.</p>



<p>Prosimy o informację, czy w zakresie prac leży opracowanie instrukcji postępowania w ramach pożaru?</p>	<p>tak</p>
<p>Prosimy o informację, czy w zakresie prac leży dostawa gaśnic?</p>	<p>tak</p>
<p>Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „Zaplecze wyposażić w system ochrony przeciwpożarowej zgodny z systemem całego budynku” – opis architektury, punkt VII.</p>	<p>Cytowany zapis jest elementem projektu technologii gastronomii jego podrozdziału „wytyczne ...” . Jego realizacja zawarta jest w opracowaniach poszczególnych branż wchodzących w skład z zakresu projektu budowlanego.</p>
<p>Prosimy o wyjaśnienie sformułowania w opisie do projektu architektury „Drzwi do pomieszczeń zapleczowych obite blachą do wysokości minimum 40cm.” – rysunki projektu wykonawczego w zakresie stolarki nie wskazują na taką konieczność.</p>	<p>Zapis jest wytyczną do realizacji z projektu technologii gastronomii i zgodnie z wymaganiami SANEPID dla drzwi pomieszczeń zaplecza gastronomicznego drzwi należy wykonać w tej formie.</p> <p>Drzwi do pomieszczeń: PG.21.3, PG.21.4, PG.21.5; PG.21.6, PG.21.8, PG.21.10, PG.21.11 oraz pomiędzy pomieszczeniami PG.21.7 i PG.20 obite blachą dwustronnie, drzwi pomiędzy pomieszczeniami PG.21.7 i PG.09 jednostronnie od strony części gastronomicznej.</p>



<p>Czy w zakresie prac znajduje się instalacja odgromowa i otok uziomu – opis projektu architektury sugeruje taką konieczność.</p>	<p>Zakres prac projektu wykonawczego nie obejmuje tych prac. Prace te zostały wykonane podczas remontu i rewaloryzacji elewacji.</p>
<p>Opis do projektu architektury na stronie 25 i 26 sugeruje, że istniejące w obiekcie drzwi mają zostać pozostawione (poddane renowacji?), część rysunkowa projektu architektury wskazuje na konieczność wykonania nowych drzwi – prosimy o wyjaśnienie powyższych nieścisłości. Czy należy przewidzieć wykonania nowych drzwi czy renowację istniejących drzwi?</p>	<p>Cytowany zapis jest fragmentem opracowania WOP pozostającym w zgodności z uzgodnioną przez MWK PSP ekspertyzą p.poż obiektu. W uzgodnieniu z inwestorem odstąpiono od pozostawienia nie zgodnych z obecnymi przepisami drzwi. Roboty należy realizować wg projektu architektury.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że istniejące tynki wewnętrzne wapienne (poddawane uzupełnieniom) należy malować farbami lateksowymi, zgodnie z opisem projektu architektury. Rozwiązanie to nie jest poprawne pod względem technologicznym.</p>	<p>Prosimy o bliższe wytłumaczenie „względów technologicznych”.</p>
<p>Czy dostawa i montaż systemu master-key leży w zakresie przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółowych wytycznych dla tego systemu, co umożliwi jego wycenę.</p>	<p>Tak. Szczegóły do ustalenia w trakcie nadzoru autorskiego. Należy wziąć pod uwagę skalę obiektu.</p>
<p>Prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. Opis do części konstrukcyjnej: „We wnioskach wynikających z tych ekspertyz zaleca się by odsłonić belki stalowe stropu nad piwnicami przede wszystkim w miejscach podparć na ścianach nośnych aby sprawdzić czy nie uległy korozji w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu konstrukcji. Zaleca się wykonanie takich badań i podjęcie odpowiednich decyzji” – prosimy o</p>	<p>W zakres projektu konstrukcyjnego nie wchodziła analiza stropów nad piwnicami. Sprawy te zostały omówione w ekspertyzie dr. Karczmarczyka. Opis techniczny projektu konstrukcji jedynie powtarza zalecenia wynikające z ekspertyzy która stwierdzając iż stan techniczny stropów nad piwnicami jest dostateczny nie mniej jednak , wobec stwierdzenia lokalnej korozji z stopek jednej z belek stropowych , zaleca w czasie remontu</p>



<p>jednoznaczne określenie jakie prace i w jakim zakresie należy w związku z tym przewidzieć i wycenić?</p>	<p>odsłonięcie wszystkich belek szczególnie w pobliżu podparć i zweryfikować ewentualną skalę uszkodzenia a następnie w przypadku stwierdzenia silnego skorodowania odpowiednio je wzmocnić. Dotyczy to wszystkich belek stalowych stropów odcinkowych na piwnicach. Ewentualny sposób wzmocnienia ustalić z inspektorem nadzoru, a w przypadku istotnych wątpliwości z autorem ekspertyzy.</p>
<p>Prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. Opis do części konstrukcyjnej: „Brak dokładnej inwentaryzacji budynku nie pozwala na jednoznaczne określenie głębokości posadowienia łań fundamentowych a tym samym konieczności wykonania płyt odciążających. W związku z tym zaleca się by poprzez odkrywki ustalić na jakiej głębokości posadowione są wszystkie ściany konstrukcji wsporczej i na odcinkach gdzie poziom posadowienia jest mniejszy niż 50 cm w stosunku do projektowanego poziomu posadzki podpiwniczenia wykonać wzmocnienie poprzez płyty odciążające wg zaleceń ekspertyzy. Projekt płyt odciążających winien być skoordynowany z projektem architektury.” - prosimy o jednoznaczne określenie jakie ilości prac polegających na wykonaniu płyt odciążających należy przewidzieć i wycenić? Czy należy wycenić wykonanie odkrywek oraz prace projektowe?</p>	<p>W zakres projektu konstrukcyjnego nie wchodziła analiza stropów nad piwnicami. Sprawy te zostały omówione w ekspertyzie dr. Karczmarczyka. Opis techniczny projektu konstrukcji jedynie powtarza zalecenia wynikające z ekspertyzy która stwierdzając iż stan techniczny stropów nad piwnicami jest dostateczny nie mniej jednak , wobec stwierdzenia lokalnej korozji z stopek jednej z belek stropowych , zaleca w czasie remontu odsłonięcie wszystkich belek szczególnie w pobliżu podparć i zweryfikować ewentualną skalę uszkodzenia a następnie w przypadku stwierdzenia silnego skorodowania odpowiednio je wzmocnić. Dotyczy to wszystkich belek stalowych stropów odcinkowych na piwnicach. Ewentualny sposób wzmocnienia ustalić z inspektorem nadzoru, a w przypadku istotnych wątpliwości z autorem ekspertyzy.</p>
<p>Zgodnie z opisem projektu architektury należy wymienić wszystkie nadproża nad otworami drzwiowymi w budynku oraz poszerzyć wszystkie otwory drzwiowe – prosimy o potwierdzenie takiej konieczności ponieważ projekt konstrukcji nie zawiera takich informacji.</p>	<p>Projektanci konstrukcji nie dysponowali inwentaryzacją poziomu posadowienia łań fundamentowych. Sprawa ewentualnych płyt odciążających wynika z zaleceń ekspertyzy dr. Karczmarczyka. Płyty odciążające należy wykonać (według sposobu pokazanego w projekcie konstrukcji) wszędzie tam gdzie poziom posadowienia uzyskany drogą odkrywek będzie mniejszy niż 50 cm. Gdzie płyty odciążające należy wykonać wyniknie po wykonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego poziomu posadowienia łań fundamentowych.</p>

MW/ZP/31/PN/2017



<p>w PW architektury opis pkt 9.4 jest ogólna wzmianka o złym stanie niektórych elementów więźby dachowej. W dokumentacji przetargowej brak jakichkolwiek wytycznych, czy w związku z tym będzie wymagane wykonanie naprawy, wzmocnienia lub wymiany elementów istniejącej więźby dachowej. Czy wymienione prace wykonano już wcześniej, czy też wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji ze szczegółowym wskazaniem wymaganego zakresu prac, co jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.</p>	<p>Które otwory mają być poszerzone lub przesunięte i gdzie należy wymienić nadproże zostało szczegółowo określone w projekcie konstrukcji.</p>
<p>w PW architektury opis pkt 10.3, 18.9 są zapisy o zewnętrznym placu utwardzonym wraz z kontenerami na śmieci. Czy wykonanie placu i dostawa kontenerów wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>nie</p>
<p>w PW architektury opis pkt 16.2 jest zapis o zewnętrznej rampie dla osób niepełnosprawnych. Czy wykonanie rampy wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>nie</p>



<p>w PW architektury opis pkt 18.10 jest zapis o podestach serwisowych i stopniach z barierkami na dachu. Czy elementy te zostały już wcześniej zamontowane, czy też ich dostawa i montaż wchodzi w zakres zamówienia. Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Wyjaśnienia od Inwestora</p>
<p>w PW architektury opis pkt 18.17 jest zapis o istniejących stopniach kamiennych na głównej klatce schodowej. Brak wytycznych, czy istniejące stopnie należy pozostawić bez zmian, poddać renowacji, czy wymienić okładziny kamienne na nowe. Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Stopnie należy poddać renowacji.</p>
<p>w udostępnionym opisie do w PW architektury znajduje się szereg pustych stron bez treści (str. nr 4 część, 5, 8 część, 9, 13 część, 14, 15, 16, 37 część, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70 część, 71, 72, 73, 74, 75 część). Czy należy traktować to jako błąd edytorski bez znaczenia? Jeśli w pustych miejscach powinna znajdować się jakaś treść, to proszę o jej udostępnienie.</p>	<p>Strony przypisane do części rysunkowej.</p>
<p>w dokumentacji projektowej wskazano wariantowo rodzaj kamienia na posadzkach jako granit lub wapień Sławniewice/ Bolechowice. Granit i wapień oznaczają różne materiały w różnych cenach. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i dlatego proszę o jednoznaczne i precyzyjne wskazanie wymaganego materiału, który należy przyjąć do oferty.</p>	<p>Preferujemy wariant – Wapień (Sławniewice/ Bolechowice) – wariant z projektu wykonawczego, impregnowany antypoślizgowo, antyplamowo, poler, krystalizacja posadzki.</p>
<p>zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać pogłębienie piwnic. Czy w związku z tym będzie wymagane od wykonawcy wykonanie podbicia/wzmocnienia fundamentów. Jeśli tak, to proszę o udostępnienie dokumentacji szczegółowej, która pozwoli na wycenę tych prac.</p>	<p>Zarówno projektant konstrukcji jak i projektant architektury nie dysponowali szczegółową inwentaryzacją poziomu posadowienia. Pogłębienie piwnic jest stosunkowo niewielkie. Wykonawca winien drogą odkrywek ustalić poziom posadowienia łąw fundamentowych i na tej podstawie podjąć decyzję czy zachodzi potrzeba podbicia fundamentu czy też wystarczy</p>



	wykonanie płyt odciążających. Nic nie wskazuje na to by zachodziła konieczność lokalnego podbicia fundamentu Ewentualne podbijanie wykonać sposobem tradycyjnym przemiennymi działkami o szerokości ca 1,0m. W przypadkach wątpliwych zalecamy kontakt z autorem ekspertyzy R. Karczmarczykiem.
czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż bramek antykradzieżowych wraz z innymi elementami systemu antykradzieżowego? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie wykazu wszystkich elementów systemu wraz ze specyfikacją techniczną.	nie
w dokumentacji projektowej brak informacji, czy przy istniejących oknach, które nie są przedmiotem zamówienia należy wykonać jakiegokolwiek nowe elementy takie jak kraty, żaluzje, rolety, okucia lub inne dodatkowe akcesoria. Jeśli tak, to proszę o szczegółową specyfikację, która umożliwi wycenę.	nie
czy rozbiórki istniejących kominów na wysokości poddasza i powyżej dachu już wykonano, czy też wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.	tak
czy do wykonania drzwi D03, D04, D05, D06, D07, D09, D14, D15, D16 należy przewidzieć płyty z drewna litego wykończonego fornirem, czy płyty drewnopochodne wykończone fornirem. Proszę o wyjaśnienie.	Konstrukcja drzwi ma spełniać opisane projektem wymagań odporności na włamanie.



<p>zgodnie z PW architektury opis pkt 24 na stropie ceglany do odsłonięcia należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przez malowanie wyłącznie stopki belek stropowych. Do jakiej odporności mają być zabezpieczone stopki? Czy Zamawiający uzyskał na takie rozwiązanie zgodę od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Dla obiektu została wydana decyzja MKW PSP. Przytoczone rozwiązanie zostało uzgodnione w związku z tym przez rzeczoznawcę p.poż.</p>
<p>w dokumentacji projektowej zamieszczono niejednoznaczny opis dotyczący referencyjnych płytek ceramicznych w sanitariatach. Czy przez płytki Oxford White/Black należy rozumieć płytki Tubądzin seria Barcelona Palazzo płytka Oxford White/Black - 598x298 mm? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Preferujemy wariant: Tubądzin – kolekcja PARIS: podłoga – płytka 298x298x8mm RIVAGE 5, ściana – płytka 598x298x10mm OXFORD WHITE / OXFORD BLACK. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej zamieszczono niejednoznaczny opis dotyczący referencyjnych płytek ceramicznych w sanitariatach. Czy przez płytki Palazzo 4 należy rozumieć płytki Tubądzin seria Monaco Mirabeau płytka Palazzo 4 - 598x45 mm? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Preferujemy wariant : Tubądzin – płytka 598x45x10mm PALAZZO 4 – płytka występuje w kilku kolekcjach np. PARIS SAINT GERMAIN. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej zamieszczono niejednoznaczny opis dotyczący referencyjnych płytek ceramicznych w sanitariatach. Czy przez płytki Rivage 5 należy rozumieć płytki Tubądzin seria Monaco Monte Carlo płytka mozaikowa Rivage 5 - 298x298 mm? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Preferujemy wariant : Tubądzin – płytka 598x45x10mm PALAZZO 4 – płytka występuje w kilku kolekcjach np. PARIS SAINT GERMAIN. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>

<p>czy w łazienkach POM. PG.02, PG.03.1, PG.03.2, P1.04, P1.05.1, P1.05.2 na posadzkach należy przyjąć jako referencyjne płytki mozaikowe Rivage 5? Proszę o wyjaśnienie</p>	<p>Tak.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.05. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.06. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.10. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.11. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>



<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.12. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach, biegach schodowych i na ścianach w pomieszczeniu PG.13. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.14. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.15. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.16. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>



<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.17. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.18. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.19. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.20. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.3. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemooodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>



<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.4. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.5. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.6. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.7. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.8. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>



<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.9. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.10. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PG.21.11. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PO.13. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytką 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu PO.14.1 Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Tubądzin – kolekcja PARIS: podłoga – płytką 298x298x8mm RIVAGE 5, ściana – płytką 598x298x10mm OXFORD WHITE / OXFORD BLACK. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>



<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu P0.14.2. Proszę o uściślenie wytycznych</p>	<p>Preferujemy wariant: Tubądzin – kolekcja PARIS: podłoga – płytka 298x298x8mm RIVAGE 5, ściana – płytka 598x298x10mm OXFORD WHITE / OXFORD BLACK. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach, biegach schodowych i na ścianach w pomieszczeniu P0.15. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy, matowy, - płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS stopnica prosta. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji na temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć na posadzkach, biegach schodowych i na ścianach w pomieszczeniu P1.11. Proszę o uściślenie wytycznych.</p>	<p>Preferujemy wariant: Gres techniczny – płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, chemoodporny, antypoślizgowy, matowy, - płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS stopnica prosta. Przytoczone wzory płytek mają jedynie charakter referencyjny przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej wyrobu.</p>
<p>w dokumentacji projektowej brak informacji dotyczących umiejscowienia i wysokości okładzin z płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych, technicznych, bufecie i pomieszczeniach zaplecza kuchennego. Proszę o uszczegółowienie wytycznych.</p>	<p>Pomieszczenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PG.21.6 - gres na ścianie we wnęce ze zlewozmywakiem do wysokości h=2,2m; 2. PG.21.5 - wszystkie ściany glazurowane do wysokości h=2,2m; 3. PG.21.8 - ściana z umywalką i z ustępem glazurowana do wysokości h=2,2m; 4. PG.05 - ściana ze zlewem glazurowana do wysokości h=2,2m; 5. P0.02 - tylna ściana wnęki ze zlewem glazurowana od blatu do wysokości h=2,2m; 6. P1.07 - tylna ściana wnęki ze zlewem glazurowana od blatu do wysokości h=2,2m;



	7. Pozostałe pomieszczenia ograniczają się do zastosowania cokołu h=10cm
czy w pomieszczeniach zalecza kuchennego będzie wymagane wykonanie cokolików ze specjalistycznych wyokrąglonych kształtek ceramicznych? Jeśli tak, to proszę wyspecyfikowanie pomieszczeń, w których będzie to wymagane.	Nie.
w PW architektury na rysunkach nr 18, 19, 20 wskazano jako referencyjne płytki ceramiczne posadzkowe Tubądzin oraz ceramiczny osprzęt sanitarny Koło, co jest niespójne z zamieszczonym na tych samych rysunkach warunkiem, że wyroby oraz armatury powinny mieć atest „antywandalowości”. Żadne wyroby ceramiczne ze swojej natury nie są wandaloodporne. Proszę o wyjaśnienie.	Zapis dotyczy antywandalowości armatur i osprzętu stanowiącego wyposażenie białego montażu.
W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 01 ekspres do kawy. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.	Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.



<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 02 młynek do kawy. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 03 grill do kanapek Eurogast 400x300, co jest niespójne z opisem do PW architektury str. 67, gdzie wskazano grill Eurogast 510x480x300. Różnice opisu sugerują różne typy urządzeń o różnej cenie. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej i jednoznaczne wskazanie typu wymaganego urządzenia.</p>	<p>Elementy ujęte w projekcie technologii gastronomii (PW Architektura – pkt. 22. Technologia gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego zamówienia, zależy od decyzji inwestora / zamawiającego. Ze względu na ujednoczenie przedmiotu zamówienia opisanego projektem gastronomii do ofert należy przyjąć jako nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań architektury i branż urządzenia i elementy ujęte w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt gastronomiczny, B. Zaplecze punktu gastronomicznego” str.: 64÷74;</p>
<p>Dotyczy opraw oświetleniowych Op-6.1 i Op-6.2.</p> <p>Proszę o określenie kąta świecenia oprawy, rozwiązanie z regulacją kąta jest bardzo kosztowne a użytkownik nie ma możliwości ustawienia takiego samego kąta świecenia dla grupy opraw. Funkcjonalność zmiany kąta w sposób znaczący ogranicza wybór do jednego producenta (tj. do firmy Candelux), co uniemożliwia dokonanie analizy źródeł zakupu tych opraw pod względem konkurencyjności ekonomicznej, przy założeniu pełnej równoważności pod względem estetycznym i technicznym tych opraw.</p>	<p>Zastosowanie w oprawach oświetleniowych o symbolu Op-6.1 oraz Op-6.2 regulacji kąta świecenia w zakresie 15-49 stopni zapewnia możliwość dostosowania optyki do bieżącej ekspozycji oraz gabarytu i kształtu oświetlanego eksponatu. Pomimo faktycznie istniejącej możliwości nie przewiduje się potrzeby jednakowego ustawiania kąta świecenia wszystkich opraw lub grupy opraw. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu jednakowego kąta dla wszystkich opraw, ze względu na różnorodność ekspozycji i możliwość jej przyszłej zmiany jest z punktu widzenia techniki oświetlenia niewłaściwe i ogranicza w znacznym stopniu możliwości dostosowania oświetlenia do bieżących potrzeb. Jednocześnie warto zaznaczyć, że rozwiązanie polegające na zastosowaniu opraw z regulowaną optyką w obiektach typu muzea i galerie jest obecnie często praktykowane i nieprawdziwe jest stwierdzenie jakoby funkcjonalność zmiany kąta wybranych opraw oświetleniowych, przy</p>



	jednoczesnej równoważności pod względem estetycznym i technicznym ograniczała wybór do jednego producenta.
Czy dostawa i montaż grilla do kanapek poz. nr 03 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.	Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.
W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 04 shaker pojedynczy. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.	Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.
W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 05 mikser. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.	Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.
W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 06 kruszarkę do lodu. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.	Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.



<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 07 dozownik kubków. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 08 lodówkę podblatową. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 09 konserwator do lodów. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 10 witrynę ciastkarsko/kanapkową – Igloo Jamajka 1000x870x1360, co jest niespójne z opisem do PW architektury str. 68, gdzie wskazano witrynę Juka 1000x650x1270. Różnice opisu sugerują różne typy urządzeń o różnej cenie. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej i jednoznaczne wskazanie typu wymaganego urządzenia</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 11 zlewozmywaki nierdzewne 352x352, co jest niespójne z opisem do PW architektury str. 68, gdzie wskazano zlewozmywaki nierdzewne Franke 352x325x200. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej</p>	<p>Elementy ujęte w projekcie technologii gastronomii (PW Architektura – pkt. 22. Technologia gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego zamówienia, zależy od decyzji inwestora / zamawiającego. Ze względu na ujednoczenie przedmiotu zamówienia opisanego projektem</p>

MW/ZP/31/PN/2017



<p>i jednoznaczne wskazanie typu i rozmiarów wymaganego zlewozmywaka.</p>	<p>gastonomii do ofert należy przyjąć jako nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań architektury i branż urządzenia i elementy ujęte w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt gastronomiczny, B. Zaplecze punktu gastronomicznego” str.: 64÷74;</p>
<p>Czy dostawa i montaż zlewozmywaków poz. nr 11 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 12 kasa fiskalna. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Elementy ujęte w projekcie technologii gastronomii (PW Architektura – pkt. 22. Technologia gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego zamówienia, zależy od decyzji inwestora / zamawiającego. Ze względu na ujednoczenie przedmiotu zamówienia opisanego projektem gastronomii do ofert należy przyjąć jako nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań architektury i branż urządzenia i elementy ujęte w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt gastronomiczny, B. Zaplecze punktu gastronomicznego” str.: 64÷74;</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 13 kosze na odpadki 400x600x500, co jest niespójne z opisem do PW architektury str. 68, gdzie wskazano kosze Horn 400x400x800. Różnice opisu sugerują różne rozmiary koszy o różnej cenie. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej i jednoznaczne wskazanie typu i rozmiarów wymaganych koszy.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>

<p>Czy dostawa i montaż koszy poz. nr 13 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>Prosimy o sprecyzowanie zakresu dostawy bramek antykradzieżowych</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia łazienek i uchwyty dla niepełnosprawnych. Jeśli tak prosimy o podanie specyfikacji</p>	<p>tak</p>
<p>Czy posadzki kamienne z materiału Słowienice złociste oraz Bolechowice mają być selekcionowane pod kątem koloru. Gdyż wpływa to znacząco na koszt i termin realizacji.</p>	<p>tak</p>
<p>W opisie projektu architektonicznego określono że : Okiennice czterodzielne, wykładane na ściany, płycinowe – wg. detalu indywidualnego proj. wykonawczego Remontu i rewaloryzacji elewacji budynku Muzeum Woli z czerwca 2015 r. Prosimy o udostępnienie detalu z ww projektu</p>	<p>tak</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii nie wskazano topping baru wymienionego w opisie do PW architektury str. 68 poz. 14. Czy dostawa i montaż topping baru wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę i rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę elementu.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 15 umywalka nierdzewna 450x400, co jest niespójne z opisem do PW architektury str. 68, gdzie wskazano umywalkę nierdzewną Franke 323x265x200. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej</p>	<p>Elementy ujęte w projekcie technologii gastronomii (PW Architektura – pkt. 22. Technologia gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego zamówienia, zależy od decyzji inwestora / zamawiającego. Ze względu na ujednoczenie</p>



<p>i jednoznaczne wskazanie typu i rozmiarów wymaganej umywalki.</p>	<p>przedmiotu zamówienia opisanego projektem gastronomii do ofert należy przyjąć jako nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań architektury i branż urzędnictwa i elementy ujęte w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt gastronomiczny, B. Zaplecze punktu gastronomicznego” str.: 64÷74;</p>
<p>Czy dostawa i montaż umywalki poz. nr 15 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 16 wyciskarka do cytrusów. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 17 zmywarka podblatowa. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 18 kostkarka. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia.</p>



<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 19 lodówkę podblatową podwójną Edesa ERM-250 (900x520x900), co jest niespójne z opisem do PW architektury str. 68, gdzie wskazano szafę chłodniczą Edesa 550x620x850 pojedynczą. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej i jednoznaczne wskazanie typu i rozmiarów wymaganej lodówki.</p>	<p>Elementy ujęte w projekcie technologii gastronomii (PW Architektura – pkt. 22. Technologia gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego zamówienia, zależy od decyzji inwestora / zamawiającego. Ze względu na ujednoczenie przedmiotu zamówienia opisanego projektem gastronomii do ofert należy przyjąć jako nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań architektury i branż urządzenia i elementy ujęte w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt gastronomiczny, B. Zaplecze punktu gastronomicznego” str.: 64÷74;</p>
<p>Czy dostawa i montaż lodówki poz. nr 19 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 20 stół roboczy 2000x600x850, co jest niespójne z PW architektury rys. nr 02 rzut poziomu -1, zgodnie z którym długość stołu wynosi 2850 mm. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej i jednoznaczne wskazanie rozmiarów wymaganego stołu.</p>	<p>Elementy ujęte w projekcie technologii gastronomii (PW Architektura – pkt. 22. Technologia gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego zamówienia, zależy od decyzji inwestora / zamawiającego. Ze względu na ujednoczenie przedmiotu zamówienia opisanego projektem gastronomii do ofert należy przyjąć jako nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań architektury i branż urządzenia i elementy ujęte w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt gastronomiczny, B. Zaplecze punktu gastronomicznego” str.: 64÷74;</p>



<p>Czy dostawa i montaż stołu poz. nr 20 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 21 półkę 2000x300, co jest niespójne z PW architektury rys. nr 02 rzut poziomu -1, zgodnie z którym długość półek wynosi 930mm i 810 mm. Proszę o skoordynowanie poszczególnych części dokumentacji projektowej i jednoznaczne wskazanie rozmiarów wymaganych półek.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>Czy dostawa i montaż półki/półek poz. nr 21 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 22 mroźnię/szafę mroźniczą. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 23 szafę chłodniczą. Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>



<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii w legendzie wymieniono poz. 24 szafę mroźniczą, której nie wskazano na planie pomieszczeń. W którym pomieszczeniu ma się znajdować szafa mroźnicza poz. nr 24? Czy dostawa i montaż tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono schematycznie ciąg zabudowy meblowej w osi 5 pomiędzy pomieszczeniami PG.08 komunikacja i PG.21.3 część wydawcza. Czy dostawa i montaż mebli tworzących zabudowę wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych mebli.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono schematycznie ciąg zabudowy meblowej w osi D pomiędzy pomieszczeniami PG.21.2 sala konsumpcyjna i PG.21.3 część wydawcza. Czy dostawa i montaż mebli tworzących zabudowę wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych mebli.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono schematycznie ciąg zabudowy meblowej w pomieszczeniu PG.21.3 część wydawcza. Czy dostawa i montaż mebli tworzących zabudowę wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych mebli.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>



<p>W rozdziale 13 ust. 1 SIWZ podane są kryteria oceny ofert :</p> <p>1) Cena – waga 60 %; 2) Okres gwarancji – waga 20%; 3) Doświadczenie Kierownika robót budowlanych – 20 %</p> <p>Natomiast w ust. 4 tego rozdziału jest podany wzór na wyliczenie łącznej ilości punktów:</p> $P = C + T$ <p>P – łączna ilość punktów badanej oferty. C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Cena”. T – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Termin realizacji”</p> <p>Czyli co w takim razie jest punktowane – „Termin realizacji” i „Cena”, czy „Cena”, „Okres gwarancji” i „Doświadczenie Kierownika robót budowlanych”?</p> <p>Jaki jest wzór na wyliczenie punktacji w kryterium „Doświadczenie kierownika robót budowlanych”?</p>	<p>Zamawiający modyfikuje wzór zwarty w Rozdziale 13 ust. 4 SIWZ podane są kryteria oceny ofert :</p> <p>Jest:</p> <p>Łączna ilość punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:</p> $P = C + T$ <p>P – łączna ilość punktów badanej oferty. C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Cena”. T – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Termin realizacji”</p> <p>Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.</p> <p>Powinno być:</p> <p>Łączna ilość punktów badanej oferty będzie liczona według wzoru:</p> $P = C + G + D$ <p>P – łączna liczba punktów badanej oferty; C - ilość punktów badanej oferty w „Kryterium Cena”; G - ilość punktów badanej oferty w Kryterium Okres Gwarancji; T - ilość punktów badanej oferty w „Doświadczenie Kierownika robót budowlanych”</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono schematycznie ciąg zabudowy meblowej w pomieszczeniu PG.21.5 zmywalnia. Czy dostawa i montaż mebli tworzących zabudowę wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych mebli.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>



<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono schematycznie regały w pomieszczeniu PG.21.4 zaplecze mag. bufetu (suche). Czy dostawa i montaż regałów wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych regałów.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono schematycznie regały i palety w pomieszczeniu PG.21.11 zaplecze mag. bufetu (napoje). Czy dostawa i montaż regałów i palet wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych elementów.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii nie wskazano szafki przelotowej wymienionej w opisie do PW architektury str. 68 poz. 20. Czy dostawa i montaż tej szafki wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na wycenę elementu.</p>	<p>Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu zamówienia</p>
<p>Zamawiający dodaje w istotnych postanowieniach umowy postanowienie § 7 ust. 1 lit. s, któremu nadaje brzmienie: „zapewnienia pokoju dla inspektorów nadzoru wyposażonego w sprzęt do pracy biurowej w szczególności biurka, krzesła oraz podłączenie do sieci Internet”.</p>	



MW/ZP/31/PN/2017

przebudowa budynku Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie