

PRZEDMIAR ROBÓT

Przełożenie dachówki w kamienicach nr 36 i 38 przy Rynku Starego Miasta oraz kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 6.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA ZADANIA : MUZEUM WARSZAWY
ADRES ZADANIA : Rynek Starego Miasta 36 i 38 i ul. Nowomiejska 6; 00-272 Warszawa
ZAMAWIAJĄCY : MUZEUM WARSZAWY
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : 2018-08-29

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przełożenie dachówki w kamienicach nr 36 i 38 przy Rynku Starego Miasta oraz kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 6.			
1	Dach	1	9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przełożenie dachówki w kamienicach nr 36 i 38 przy Rynku Starego Miasta oraz kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 6.						
1			Dach			
1	ST-02	1.1	Demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji odgromowej po przełożeniu dachówki na remontowanych połaciach dachu w Kamienicach nr 6, 36 i 38	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	ST-02	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1		Kamienica nr 6	4,75*5,65*2	m ²	53,68	
		Kamienica nr 38	13,95*8,6	m ²	119,97	
		Kamienica nr 36	11,05*7,10	m ²	78,46	
					RAZEM	252,11
3	ST-02	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		Kamienica nr 6	(2,2+0,45*2)*0,6+(7,95+8,30)*1,0	m ²	18,11	
		Kamienica nr 38	(1,4*2+2,2+0,85*2+3,2+1,5*2+0,4+1,0+2,1*2+1,8*2+0,15*2+1,15)*0,60+11,40*2*1,0+(2,15*4+1,1*4+1,5*2)*0,4	m ²	43,33	
		Kamienica nr 36	(0,95*2+1,05*2+2,4*2+1,75*2)*0,6+(9,30*2+7,10)*1,0	m ²	33,08	
					RAZEM	94,52
4	ST-02	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie materiałów nienadających się do ponownego wbudowania samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.1		0109-10	252,11*0,2*0,04	m ³	2,02	
		dachówka	94,52*0,04	m ³	3,78	
		blacha (gięta)				
					RAZEM	5,80
5	ST-02	KNR-W 4-01 0509-04	Oczyszczenie dachówek	szt.		
d.1			252,11*17,7	szt.	4 462,35	
					RAZEM	4 462,35
6	ST-02	KNR-W 4-01 0509-05	Oczyszczenie gąsiorów	szt.		
d.1			252,11*0,38	szt.	95,80	
					RAZEM	95,80
7	ST-02	KNR 0-15II 0517-01	Izolacja z folii PE mocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1			252,11	m ²	252,11	
					RAZEM	252,11
8	ST-02	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej niepatynowanej	m ²		
d.1		Kamienica nr 6	(2,2*2+0,45*2)*0,6+(0,6*2+0,8*2)*2*0,6+(5,65*4)*0,8	m ²	24,62	
		Kamienica nr 38	(1,4*2+2,2*2)*0,6+(0,85*2+3,2*2)*0,6+(1,5*2+0,4+1,0)*0,6+(2,1*2+1,8*2)*0,6+(0,15*2+1,15)*0,60+11,40*2*0,8+(2,15*4+1,1*4+1,5*2)*0,4	m ²	42,01	
		Kamienica nr 36	(0,95*2+1,05*2)*0,6+(2,4*2+1,75*2)*0,6+(9,30*2)*0,8	m ²	22,26	
					RAZEM	88,89
9	ST-02	TZKNBK VI-06	Krycie dachów dachówką ceramiczną holenderką mocowana na spinki, z pokryciem naroży i kalenic - przyjęto 20 % nowej dachówki	m ²		
d.1			252,11	m ²	252,11	
					RAZEM	252,11