

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE OKIEN	07	08	09	010
WYMIAR OTWORU	So 590	630	675	725
	Ho 615	615	615	615
KIERUNEK OTWIERANIA	STALE	STALE	STALE	STALE
PIMNICA	-	-	-	-
PARTER	-	-	-	-
PIĘTRO +1	-	-	-	-
PODDASZE	2	2	2	6
OGÓŁEM SZTUK	2	2	2	6
UWAGI	<div>-STOLARKA DRENIANA ZESPÓŁOWĄ, SZKLENIE TRZYSZYBOWE</div> <div>-SZKŁO NISKOCIEPNE</div> <div>-SZKLENIE SZKŁEM ZESPÓŁOWYM Z FOLIĄ, SZYBĄ WENIĘRZĄ W KLASIE P2</div> <div>-OKNA STALE OD STRONY WNIĘTRZA KRAJ</div> <div>-USZCZELKI WYSOKOELASTYCZNE WOSKANE Z TWORZYWA EPDM</div> <div>-IZOLACJA OBRĘDOWA Z FAKTURA Z TWORZYWA EPDM, WKLEJANA NA ŚCIANY NA KLINACH Z WĘGLY MINERALNEJ</div> <div>-IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW=32dB</div> <div>-WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ K=1.1W/m2K</div> <div>-OKUCIA OBRĘDNIOWE W KOLORZE NAT.STALOWO/SZARY</div> <div>- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI, NALEŻY BEZWZGLEDNIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE</div>			


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE OKIEN	D11/EI30
WYMIAR OTWORU	So 1030
	Ho 2100
WYMIAR W ŚMIECIE	S 900
W ŚMIECIE H	2050
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWE LEWE
PIMNICA	1 -
PARTER	- -
PIĘTRO +1	- -
PODDASZE	- -
RAZEM	1 -
OGÓŁEM SZTUK	1
UWAGI	<div>-DRZWI STALOWE DO WĘZŁA CO</div> <div>-KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 Z SAMOZAMKACZEM</div> <div>-USZCZELKI OBRĘDNIOWE WYSOKOELASTYCZNE Z TWORZYWA EPDM</div> <div>-OKUCIA STALOWE, ANTYKORYZYJNE, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ</div> <div>-KLAMKA STAL NIERDZEWNA</div> <div>-ROZŻETA I SZYLD W KOLORZE KLAMKI</div> <div>-KOLORYSTYKA DRZWI JAK W DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH</div> <div>-PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI, NALEŻY BEZWZGLEDNIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE</div>

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością ARE STASIN/WACLAWEK Sp. z o.o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z ARE STASIN/WACLAWEK Sp. z o.o. Nie należy odfinansować wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wyznaczania są rysunki detali.

Stanowisko Projektanta akceptującego materiały lub sposób ich mocowania bądź wbudowania, zastosowane naniejszej budowie dotyczy wyłącznie kryteriów esetycznych próbek, modeli, egzemplarzy pokazowych - kin rozmówców technicznych, mocowań lub innych zastosowań. Jakość wyrobów budowlanych i wykonawczych robót podlegają zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art.25 ustawy "Prawo Budowlane", przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego lub Inżyniera Kontaktu. Podjętym oni decyzję o dopuszczeniu do zastosowania danego materiału na budowie.



Inwestor:



Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowa:



Stasiny & Wacławek

Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Projekt:

DOCIEPIENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI, DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I MODERNIZACJA WĘZŁA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku

ZESTAW. STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Skala
1:50

Numer rysunku

177 - A - PW - 401 - A

PROJEKT BRANŻA FAZA NR RYS REV

Generałny projektant:

Nr upr.

Podpis

ARCH. GRZEGORZ STASIN

MA021/03

Współpraca:

TECH.ARCH. ALICJA OSTAFIN

ARCH. ALICJA RUDOWSKA

Sprawdził:

ARCH. JAKUB WACLAWEK

SK-18/79

Data

LUTY 2019