


UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością ARE STASIN/WACLAWEK Sp. z o.o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z ARE STASIN/WACLAWEK Sp. z o.o. Nie należy ominiwać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami i detali i całości projektowanego elementu podstawą wyznaczania są rysunki detali.

Stanowisko Projektanta akceptującego materiały lub sposób ich mocowania bądź wbudowania, zastosowane naniższej budowie dotyczy wyłącznie kryteriów esetycznych próbek, modeli, egzemplarzy pokazowych - kin rozmówcz technicznych, mocowań lub innych zastosowań. Jakość wyrobów budowlanych i wykonawczych robót podlega zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art.25 ustawy "Prawo Budowlane", przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego lub Inżyniera kontakt. Podjętą decyzję o dopuszczeniu do zastosowania danego materiału na budowie.



Investor:



Muzeum Warszawy  
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowa:



Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Projekt:

DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI, DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I MODERNIZACJA WĘZŁA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku

ZESTAWIENIE USZCZELEK DO ISTN. OKIEN

Skala  
1:50

Numer rysunku

177 - A - PW - 402 - A

PROJEKT

BRANŻA

FAZA

NR RYS

REW

Generalny projektant:

Nr upr.

Podpis

ARCH. GRZEGORZ STASIN

MA021/03

Współpraca:

TECH.ARCH. ALICJA OSTAFIN

ARCH. ALICJA RUDOWSKA

Sprawdził:

ARCH. JAKUB WACLAWEK

SK-18/79

Data

LUTY 2019

## ZESTAWIENIE DODATKOWYCH USZCZELEK OKIENNYCH

OZNACZENIE OKIEN	01	02	03	04	05
WYMIAR OTWORU	S 1320 ±50 H 2050 ±50	1160 ±50 1800 ±50	1100 ±50 1300 ±50	850 ±50 800 ±50	800 ±50 400 ±50
KIERUNEK OTWIERANIA	OKNO ROZMIERANE	OKNO ROZMIERANE	OKNO ROZMIERANE	OKNO ROZMIERANE	OKNO ROZMIERANE
PIWNICA	–	–	2x12	2x2	2x6
PARTER	–	2x22	–	–	–
PIĘTRO +1	2x10	2x14	–	–	–
RAZEM SZTUK	20	72	24	4	12
UWAGI	–USZCZELKA OBMODOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOŚCIOWE Z TWORZYWA EPDM, 2 SZTUKI NA SKRZYDŁO				
– PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA USZCZELEK W ISTNIEJĄCEJ STOLARCE OKIENNEJ SKRZYNKOWEJ, NALEŻY BEZWZGLĘDNE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE					